

Республика Казахстан
ТОО «СтройСмета-KZ»
Лицензия 05 ГС.Л-00718

**Устройство помещения для вахтёра в здании
школы детского дома № 1 для детей
с особыми образовательными потребностями
в с. Урюпинка Аккольского р-на Акмолинской обл.**

Сметная документация

Заказчик : КГУ «Детский дом № 1 для детей с особыми образовательными потребностями,
село Урюпинка Аккольского района» управления образования Акмолинской области

Объект № 646/18
Инв. № : 708

Сметная стоимость: 651,298 тыс. тенге

Директор :

Осиненко О. П.



Кокшетау, октябрь 2018 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель КДП Детский дом №1 для
детей с особыми образовательными
потребностями село Урюпинка Аккольского
района



2018__г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Устройство помещения для вахтера в здании школы детского дома №1 для детей с особыми образовательными потребностями в селе Урюпинка Аккольского района Акмолинской области

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м2	21,44

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

К СМЕТЕ НА: Устройство помещения для вахтера
в здании школы детского дома №1
для детей с особыми образовательными
потребностями в селе Урюпинка
Аккольского района Акмолинской области

1. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА ДЛЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ЭЛЕМЕНТНЫМ СМЕТНЫМ НОРМАМ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИКОЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН (ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ МИНИСТЕРСТВА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 14.11.2017 №249-НК) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩИХ СБОРНИКОВ СМЕТНЫХ ЦЕН НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА 2018Г.
2. ОБЪЕМЫ ПОДСЧИТАНЫ ПО ДЕФЕКТНОМУ АКТУ
3. НА СУММУ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ И НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ НАЧИСЛЕНА СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ В РАЗМЕРЕ 8%
4. В СВОДНОМ СМЕТНОМ РАСЧЕТЕ УЧТЕНЫ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ В РАЗМЕРЕ 2%
5. СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОСТАВЛЕН С УЧЕТОМ МРП И НДС, УСТАНОВЛЕННЫХ НА 2018 г.

Заказчик: КГУ "Детский дом №1 для детей с особыми образовательными потребностями село Урюпинка Аккольского района"

УТВЕРЖДЕН

Сводный сметный расчет в сумме в том числе

651,298 тыс тенге

возвратных сумм

налог на добавленную стоимость

0,000 тыс тенге
69,782 тыс тенге

2018 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Устройства помещения для вахтера в здании школы детского дома №1 для детей с особыми образовательными потребностями в селе Урюпинка Аккольского района Акмолинской области составлен в ценах 2018 года по состоянию на 2018 год

№п/п	Номера сметных расчетов и смет	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ			ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ
			СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ	ПРОЧ. РАБОТ И ЗАТРАТ	
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА				
		Устройство помещения для вахтера	570,114	0,000	0,000	570,114
1	2-1	ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2:	570,114	0,000	0,000	570,114
		ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-7	570,114	0,000	0,000	570,114
2		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%	11,402	0,000	0,000	11,402
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г.	581,516	0,000	0,000	581,516
3		НДС 12%			69,782	69,782
		ИТОГО	581,516	0,000	69,782	651,298

ДИРЕКТОР

ЗАКАЗЧИК:

ОСИНЕНКО О.П.

ПОДРЯДЧИК:



1	:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11	:	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	---	----

дверью и поворотной створкой

СП - 8%

3. 2109-0404 -Замок цилиндровый
-0301 врезной ЗВ1 ГОСТ
РСНВ РК 5089-2011
2015

СП - 8%

1	:	1463	:	--	:	1463	:	--	:	1463	:	--	:	1463	:	--	:	1580
---	---	------	---	----	---	------	---	----	---	------	---	----	---	------	---	----	---	------

шт.

117

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Зарплата рабочих строителей
Затраты на эксплуатацию машин
в том числе зарплата машинистов
Материалов, изделий и конструкций
Накладные расходы
Сметная прибыль

Тенге

133421
8938

4024

290687
94838
42230

Составил

Очереднюк Е. Н



570113

Наименование стройки-

Устройство помещения для вахтера в здании школы детского дома №1 для детей с особыми образовательными потребностями в селе Урюпинка Акмолинского района Акмолинской области

ФОРМА 4А АВС-4

Объект номер

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 2-1
(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА)
на устройство помещения для вахтера

Наименование объекта- Устройство помещения для вахтера в здании школы детского дома №1 для детей с особыми образовательными потребностями в селе Урюпинка Акмолинского района Акмолинской области

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость, тыс. тенге 570,114
Сметная заработная плата, тыс. тенге 137,446
Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч 0,122

Составлена в текущих ценах 2018 г.

ШИФР НОМЕ-:	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА : ИЗМЕРЕ- : НИЯ : ДАННЫМ	КОЛИЧЕСТВО : ЕДИНИЦ ПО : ПРОЕКТНЫМ : ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ : Тенге	НА ЕД. ИЗМ. : ОБЩАЯ	
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ, СОСТАВЛЕННОЙ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ №2-1 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	АВС 000001 -Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	117,4483	1136	133421	
2	0101-0102-01-Затраты труда машинистов	чел-ч	4,1915	960,14	(4024)	
00						
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:						
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	3403-0302-03-Дреши электрические	Тенге			133421	
01	РСНБ РК	Маш.-ч	1,2135	13	15,78	
2015		чел-ч	--	--	--	
2	3105-0104-01-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	Маш.-ч	0,4288	4003	1716,49	
01	РСНБ РК	чел-ч	--	--	--	
2015		чел-ч	0,4288	1307,00	560,44	
3	3105-0602-04-Подъемники маховые, высота подъема 50 м	Маш.-ч	3,6448	1897	6914,19	
01	РСНБ РК					
2015						

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,6448	915,00	3334,99
4	3301-0201-01-Автомобили бортовые, до 5 т 01 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,1179	2471	291,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11792	1094,00	129,00
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ: В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ: Тенге	Тенге	-	-	8938 4024
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	2113-0201-09-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 01 РСНБ РК 2015		т	0,0002	404706	86,77
2	2113-0211-03-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм 01 РСНБ РК ГОСТ 1759.0-87 2015		т	0,0015	1288391	1933,62
3	2106-0405-14-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с 04 РСНБ РК пребранием профильного проката без отверстий и сборосварочных 2015 операций ГОСТ 23118-2012		т	0,0001	491909	60,12
4	2109-0404-03-Замок цилиндрический врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011 01 РСНБ РК 2015		шт.	1	1463	1463
5	СТПРАЙС -Перегородка из ПВХ профилей с непрозрачным заполнением нижней части и однокамерным стеклопакетом верхней части, с однополной дверью и поворотной створкой		м2	21,44	13392,86	287142,86
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:		Тенге	-	-	290686
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге	-	-	433045
	Накладные расходы -		Тенге	-	-	94838
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:		Тенге	-	-	527883
	Сметная прибыль -		Тенге	-	-	42231
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:		Тенге	-	-	570114

Составил

Очереднюк Е. Н.